


## PRZEKRÓJ 1-1


skala 1:50



## PRZEKRÓJ 2-2

(KM 0+236.50 - 0+261.50)

skala 1:50



### K1

#### PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. po zagęszczeniu 4 cm
  - w-w z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - gr. po zagęszczeniu 5 cm
  - warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 20 cm
  - warstwa dolna podbudowy ze stabilizacji gruntu cementem o  $R_m=2,5$  MPa 15 cm
- SUMA 44 cm**

### K2

#### PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY

- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - gr. po zagęszczeniu 8cm

Zamawiający Inwestor:		Wykonawca:	
Gmina Łaszczów ul. Chopina 14 22-650 Łaszczów		P.PH.U.'Nr3" Dorota Fornalska ul. Żwirki i Wigury 6 22-600 Tomaszów Lubelski	
Temat zadania		Stadium projektu:	Data:
Budowa odcinka drogi gminnej nr 111636L w m. Nadolce		PB	05.2022
Nazwa rysunku:		Obiekt:	Rysunek nr:
Przekrój normalny		Droga gminna	2.1
Autorzy		Podpis	Nr uprawnień
Projektant		mgr inż. Dorota Fornalska	LUB/0004/PBD/16
Sprawdził		mgr inż. Krzysztof Kwoka	LUB/0138/PBD/18
Opracował		inż. Dariusz Filewicz	
			Specjalność
			drogowa
			drogowa
			drogowa