

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu robót budowlanych planowanych do zaprojektowania

Obiekt: Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie

1. Projekt obejmuje zaprojektowanie wykonania robót budowlanych w zakresie remontu i modernizacji następujących pomieszczeń:
 - 1) korytarz-ściany - poprzez: zeskrobanie i zmycie starej farby – ok. 68m²; przetarciem wapnem gaszonym istniejących tynków; rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów bez zastrzału – 12m; gruntowanie powierzchni; dwukrotne gładzie gipsowe; wyprawy tynkarskie z masy; dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą; montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych; gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem; poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i przeciągiem,
 - 2) korytarz sufity – poprzez: demontaż opraw oświetleniowych; zeskrobanie i zmycie starej farby – 24m²; przetarciem wapnem gaszonym istniejących tynków; gruntowanie powierzchni; dwukrotne gładzie gipsowe; oprawy oświetleniowe zawieszane; dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą;
 - 3) korytarz podłogi / ściany – poprzez: rozebranie posadzek z płytek – 30m²; okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES; wywiezienie gruzu; cokoły z płytek;
 - 4) pokój Nr 1 – poprzez: zeskrobanie i zmycie starej farby – 37m²; demontaż opraw oświetleniowych; zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych; gruntowanie powierzchni; dwukrotne gładzie gipsowe; sufity podwieszane – 13m²; gruntowanie powierzchni; dwukrotne malowanie; parapety wewnętrzne; posadzki z paneli podłogowych układane na klej; oprawy oświetleniowe,
 - a) pokój Nr 2 – poprzez: zeskrobanie i zmycie starej farby – 47m²; demontaż opraw oświetleniowych; zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych; gruntowanie powierzchni; dwukrotne gładzie gipsowe; sufity podwieszane – 46m²; gruntowanie powierzchni; dwukrotne malowanie; parapety wewnętrzne; posadzki z paneli podłogowych układane na klej; oprawy oświetleniowe,
 - b) pokój Nr 3 – poprzez: zeskrobanie i zmycie starej farby – 29m²; demontaż opraw oświetleniowych; zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych; gruntowanie powierzchni; dwukrotne gładzie gipsowe; sufity podwieszane – 46m²; gruntowanie powierzchni; dwukrotne malowanie; parapety wewnętrzne; posadzki z paneli podłogowych układane na klej; oprawy oświetleniowe,
 - c) Łazienka – poprzez: demontaż urządzeń i baterii umywalkowej; demontaż urządzeń sanitarnych; rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych; rozebranie okładziny ściennej; wywiezienie gruzu; warstwy wyrównawcze; tynki cementowe – 36m²; sufity podwieszane – 5m²; licowanie ścian płytkami; posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; armatura łazienkowa; oprawy oświetleniowe; montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych; parapety wewnętrzne; skrzydła drzwiowe; dwukrotne malowanie tynków.

Wskazane powyżej prace budowlane stanowią wyłącznie orientacyjne uszczegółowienie prac budowlanych jakie należy zaprojektować