KAWDROG inż. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOŚĆ, ul. PRZECHODNIA 15,
NIP 922-114-78-35

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont drogi gminnej nr 111626L (łącznik) w m. Nabróż, na odcinku od km 0+437 do km 0+715, poprzez ulepszenie drogi gruntowej w formie stabilizacji istniejącego podłoża
ADRES INWESTYCJI	:	Nabróż, droga gm nr 111626L, od km 0+437 do km 0+715
INWESTOR	:	GMINA ŁASZCZÓW
ADRES INWESTORA	:	22-650 Łaszczów, ul. Chopina 14
BRANŻA	:	DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	INŻ. FRANCISZEK KAWALEC
DATA OPRACOWANIA	:	01.09.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8 45112000-5	I. ROBOTY REMONTOWE, PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00; D-02.00.00)	1	5
2	45111000-8 45233000-9	II. ROBOTY REMONTOWE, NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)	6	8

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i obliczenie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	**45111000-8 45112000-5**		**I. ROBOTY REMONTOWE, PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00; D-02.00.00)**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	**Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym,** **(p.s.)** **km 0+437 - 0+715** **0,278**	km km	 0,278	
					RAZEM	**0,278**
2 d.1	KNNR 1 0113-01	D-01.02.02	**Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 20 cm wraz z rozprofilowaniem, za pomocą spycharek, równiarek i częściowo ręcznie** **(p.s.)** **278 x 6.0 śr.** **1668**	m2 m2	 1668,000	
					RAZEM	**1668,000**
3 d.1	KNNR 1 0102-05	D-01.02.01	**Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 10% do 30% powierzchni z zagospodarowaniem urobku).** **(p.s.)** **0,002**	ha ha	 0,002	
					RAZEM	**0,002**
4 d.1	KNNR 1 0104-10 + KNNR 1 0104-11	D-01.02.01	**Karczowanie pni o śr. 10-25 cm koparką podsiębierną w gruncie o normalnej wilgotności z zagospodarowaniem urobku** **(p.s.)** **4**	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	**4,000**
5 d.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0408-02	D-02.03.01	**Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. III-IV z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem** **(t.r.z.)** **278 x 5.50 x 0.10śr.** **153**	m3 m3	 153,000	
					RAZEM	**153,000**
2	**45111000-8 45233000-9**		**II. ROBOTY REMONTOWE, NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)**			
6 d.2	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	**Profilowanie podłużne i poprzeczne wraz z zagęszczaniem podłoża pod jego wzmocnienie, w gruntach kat. II-IV z nadaniem odpowiedniego profilu (w tym i na poboczach)** **(p.s.)** **278 x 5.5śr** **1529**	m2 m2	 1529,000	
					RAZEM	**1529,000**
7 d.2	KNNR 6 0111-02 analogia	D-04.05.01	**Ulepszenie drogi gruntowej poprzez wykonanie warstwy z mieszanki gruntu rodzimego (z ewentualnie niezbędnym uzupełnieniem materiału doziarniającego), stabilizowanego cementem z dodatkiem ewentualnie środka jonowymiennego, (lub dowiezienie z wytwórni), warstwa gr.35cm,** **o Rm=3.0-5.0 MPa.** **(p.s.)** **1170**	m2 m2	 1170,000	
					RAZEM	**1170,000**
8 d.2	KNNR 1 0507-03	D-06.01.01	**Umocnienie poboczy i skarp przez obsianie wraz z uzupełniającym plantowaniem** **(p.z.t.)** **278 x 1.0 x 2** **556**	m2 m2	 556,000	
					RAZEM	**556,000**

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2436 Użytkownik: Franciszek Kawalec